

## 8.2. Töö mahtude tabel

Töö nr PP010920-3

Kobela tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt

Kogus

Ühik

Montaaž		
0,4 kV maakaabelliini paigaldus- ja ehitustööd – <u>lahtine kaevik</u>	1000	m
0,4 kV maakaabelliini paigaldus- ja ehitustööd (trass, 1 kaabel) – <u>kinnisel meetodil</u>	572	m
0,4 kV maakaabelliini paigaldus olemasolevasse torusse	1584	m
0,4 kV otsamuhvide teostamine ja kaablite ühendamine	86	tk
Kaablikaitsetorude paigaldamine (trass)	1029	m
Valgustuse metallmasti (H=8 m), jalandi ja valgusti paigaldus	21	kmpl.
Olemasoleva valgusti ja konsooli asendamine (betoonmastil)	22	kmpl.
Valgustuse metallmasti (H=10 m), jalandi ja valgusti paigaldus	14	kmpl.
Olemasoleva valgusti (prožektori) ümbertöstmise uuele mastile	1	kmpl.
Tänavavalgustuse juhtimiskilbi paigaldus	2	kmpl.
Õhuliinijuhtme asendamine rippkeerdkaabliga	705	m
Maanduspaigaldise ehitustööd ( $R \leq 30$ oomi)	13	kmpl.
Parkla asfaltkatete taastamine	5	m <sup>2</sup>
Killustik/kruusakatte taastamine	12	m <sup>2</sup>
Freesasfaltkatte taastamine	0	m <sup>2</sup>
Haljasalade taastamine	1412	m <sup>2</sup>
Betoonkivi lahtivõtmine ja tagasiladumine	6	m <sup>2</sup>
Tähistuste ja märkesiltide paigaldamine	1	kmpl.
Ehitusjälgede likvideerimine, ehitusplatsi korrastustööd	1	kmpl.
Maakaabelliinide ja mastide mahamärkimistööd	1	kmpl.
Demontaaztööd	1	kmpl.
Kontrolltoimingud	1	kmpl.