


Alajaam:	KOBELA
Trafo / lülitusgrupp:	TM160
Fiidri nr / kaitse:	F15/Tmax 125A
Toitekaabel:	


Tehnilised andmed	
Liitumispunkti peakaitse:	3x63A
Nimipinge, sagedus	400/230V, 50Hz
Juhtimiskilbi In:	63A
Vastupidavus lühisele:	10kA
Juhtistikusüsteem:	TN-C-S
Keskonnatemperatuur:	–
Kilbi komplekteerimine	
Kilbi tüüp:	Mastil
Kilbi tüüp, IP ja IK:	IP34
Ehitusaasta, mõõtmed:	–
Juhtimiskontrollid:	–
Akude mahtuvus:	–

Tänavavalgustuse juhtimiskilbis peab olema vaba ruumi 30% ning vaba ruum 1-le perspektiivsele väljundfiidril (3faasiline).



GRUPP	POS.	NIMETUS	PARAM.	KAABEL
Toide		Toide õhuliinilt, L=8m		AXPK4G50
	QS1	Pealüliti, kaitselahutus	63A	
	kWh	Elektrienergia arvesti		Cu25mm <sup>2</sup>
	QFJ	Liitumispunkti peakaitse	C63A	
Maandus	R		$R \leq 30 \text{ oom}$	
Liigpinge	Z1	Liigpingepiirik, tüüp 1+2	tüüp 1+2; Iimp=12,5kA	
Pistikupesa			I <sub>max</sub> =50kA; U <sub>p</sub> <1,3kV	
	QFJ–RVK1	Ühildatud rikkevoolu– ja kaitselüliti	C16A / 30mA	
	P1	Pistikupesa	16A L/N/PE	
	H1	Kilbi valgusti		
Juhtimine	QFJ1	Juhtahela kaitselüliti	B6A	
	S1	Juhtimise ümberlüüti		
		Käsitsi–Väljas–Automaatne		
	FR1	Hämaralüliti; andur lähimas tänava–		
		valgustusmastis (kaabel MCMK2x1,5+1,5)		
Fiider 1	KM1	Kontaktor	25A AC–1	AXPK 4G25
	QF1.1	Kesk tn., Valga mnt.	16A	
	QF1.2	Kesk tn., Valga mnt.	16A	
	QF1.3	Kesk tn., Valga mnt.	16A	
	KM2	Kontaktor	25A AC–1	AXPK 4G25
	QF2.1	Kesk tn., Järve tn.	16A	
	QF2.2	Kesk tn., Järve tn.	16A	
	QF2.3	Kesk tn., Järve tn.	16A	
Reservkoht				

**MÄRKUS:**  
*Elektrienergia arvesti ja peakaitse ringi  
tõsta olemasolevast kilbist*

Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164			Address: <b>Energia 4, Pärnu,</b> <b>80042</b>	Kuupäev: <b>03.10.20</b>
Töö nimetus:	Kobela aleviku tänavavalgustus Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond Põhiprojekt		Reg nr: <b>11445550</b> Telefon: <b>5136891</b> e-mail: <b>tarmo.laur@empower.ee</b>	Töö nr: <b>PP010920-3</b> Joon nr: <b>003-2</b> Mõotkava: <b>(A3)</b>
Joonise nimetus:	<b>TVK "KESK" SKEEM</b>	Projekterija: <b>Tarmo Laur</b>		