


Alajaam: ELAMU  
 Trafo / lülitusgrupp: TM400  
 Fiidri nr / kaitse: F15/SULAVK. 160A  
 Toitekaabel: \_\_\_\_\_


Tehnilised andmed	
Liitumispunkti peakaitse:	3x32A
Nimipinge, sagedus	400/230V, 50Hz
Juhtimiskilbi In:	40A
Vastupidavus lühisele:	10kA
Juhtistikusüsteem:	TN-C-S
Keskonnatemperatuur:	–
Kilbi komplekteerimine	
Kilbi tüüp:	Sokkil
Kilbi tüüp, IP ja IK:	IP34
Ehitusaasta, mõõtmed:	–
Juhtimiskontrollid:	–
Akude mahtuvus:	–

	jah	ei
Juhtimis- ja mõõtekilp ühes kestas:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lukustus võtmega:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akude tarbeks A-box uksele:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumendisatelt A3 uksele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukseandur:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sireen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arvestilt sekundaari kontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Väljuvatele liinidel abikontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uks hingedel, avatavus 180 kraadi:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tänavavalgustuse juhtimiskilbis peab olema vaba ruumi 30% ning vaba ruum 1-le perspektiivsele väljundfiidril (3faasiline).



GRUPP	POS.	NIMETUS	PARAM.	KAABEL
Toide		Toide alajaamast, L=25m		AXPK 4G25
	QS1	Pealüliti, kaitselahutus	40A	
Maandus	R		$R \leq 30 \text{ oom}$	Cu25mm <sup>2</sup>
Liigpinge	Z1	Liigpingepiirik, tüüp 1+2	tüüp 1+2; Iimp=12,5kA I <sub>max</sub> =50kA; U <sub>p</sub> <1,3kV	
Pistikupesa	QFJ–RVK1	Ühildatud rikkevoolu– ja kaitselüliti	C16A / 30mA	
	P1	Pistikupesa	16A L/N/PE	
	H1	Kilbi valgusti		
Juhtimine	QFJ1	Juhtahela kaitselüliti	B6A	
	S1	Juhtimise ümberüliti Käsitsi–Väljas–Automaatne		
	FR1	Hämaralüliti; andur lähimas tänava– valgustusmastis (kaabel MCMK2x1,5+1,5)		
Fiider 1	KM1	Kontaktor	25A AC–1	2x (AXPK 4G16)
	QF1.1	Aia tn.	C10A	
	QF1.2	Aia tn.	C10A	
	QF1.3	Aia tn.	C10A	
Reservkoht				

Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164			Address: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: 03.10.20
Töö nimetus:	Kobela aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine Aia tn., Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond Põhiprojekt		Reg nr: 11445550	Töö nr: PP010920-3
			Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@empower.ee	Joon nr: 003-1
Joonise nimetus:	TVK "AIA" SKEEM			Mõõtka: (A3)