

## 8.2. Töö mahtude tabel

Töö nr PP010920-4

Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt

Montaaž	Kogus	Ühik
0,4 kV maakaabelliini paigaldus- ja ehitustööd – <u>lahtine kaevik</u>	354	m
0,4 kV maakaabelliini paigaldus- ja ehitustööd (trass, 1 kaabel) – <u>kinnisel meetodil</u>	388	m
0,4 kV maakaabelliini paigaldus olemasolevasse torusse	745	m
0,4 kV otsamuhvide teostamine ja kaablite ühendamine	42	tk
Kaablikaitsetorude paigaldamine (trass)	369	m
Valgustuse metallmasti (H=8 m), jalandi ja valgusti paigaldus	19	kmpl.
Valgustuse metallmasti (H=8 m), jalandi ja kahe valgusti paigaldus	1	kmpl.
Tänavavalgustuse juhtimiskilbi paigaldus	3	kmpl.
Maanduspaigaldise ehitustööd ( $R \leq 30$ oomi)	10	kmpl.
Asfaltkatete taastamine	4	m <sup>2</sup>
Killustik/kruusakatte taastamine	41	m <sup>2</sup>
Haljasalade taastamine	310	m <sup>2</sup>
Tähistuste ja märkesiltide paigaldamine	1	kmpl.
Ehitusjälgede likvideerimine, ehitusplatsi korrastustööd	1	kmpl.
Maakaabelliinide ja mastide mahamärkimistööd	1	kmpl.
Demontaaztööd	1	kmpl.
Kontrolltoimingud	1	kmpl.