



Alajaam:	TS00RU
Trafo / lülitusgrupp:	TM160
Fiidri nr / kaitse:	F6/ 63A
Toitekaabel:	

Akude mahtuvus:

Tänavavalgustuse juhtimiskilbis peab olema vaba ruumi 30% ning vaba ruum 1-le perspektiivsele väljundfiidril (3faasiline).



GRUPP	POS.	NIMETUS	PARAM.	KAABEL
Toide		Toide liitumiskilbist, L=14m	AXPK 4G16	
	QS1	Pealüliti, kaitselahutus	40A	
Maandus	R		$R \leq 30 \text{ oom}$	Cu25mm <sup>2</sup>
Liigpinge	Z1	Liigpingepiirik, tüüp 1+2	tüüp 1+2; I <sub>imp</sub> =12,5kA I <sub>max</sub> =50kA; U <sub>p</sub> <1,3kV	
Pistikupesa	QFJ–RVK1	Ühildatud rikkevoolu– ja kaitselüliti	C16A / 30mA	
	P1	Pistikupesa	16A L/N/PE	
	H1	Kilbi valgusti		
Juhtimine	QFJ1	Juhtahela kaitselüliti	B6A	
	S1	Juhtimise ümberüliti Käsitsi–Väljas–Automaatne		
	FR1	Hämaralüliti; andur lähimas tänava– valgustus mastis (kaabel MCMK2x1,5+1,5)		
Fiider 1	KM1	Kontaktor	16A AC–1	AXPK 4G16
	QF1.1	Mustamäe tee	C10A	
	QF1.2	Mustamäe tee	C10A	
	QF1.3	Mustamäe tee	C10A	
Reservkoht				

Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164			Address: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: 07.10.20
Töö nimetus:	Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Mustamäe tee, Tsooru k., Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt		Reg nr: 11445550 Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@empower.ee	Töö nr: PP010920-4 Joon nr: 003-3 Mõõtkava: (A3)
Joonise nimetus:	TVK-3 SKEEM		Projekteeirija: Tarmo Laur	