


Alajaam:	PARTSI
Trafo / lülitusgrupp:	TM400
Fiidri nr / kaitse:	F4/NH00 125A
Toitekaabel:	AXPK 4G95


Tehnilised andmed	
Liitumispunkti peakaitse:	3x25A
Nimipinge, sagedus	400/230V, 50Hz
Juhtimiskilbi In:	40A
Vastupidavus lühisele:	10kA
Juhtistikusüsteem:	TN-C-S
Keskonnatemperatuur:	–
Kilbi komplekteerimine	
Kilbi tüüp:	Sokkil
Kilbi tüüp, IP ja IK:	IP34
Ehitusaasta, mõõtmised:	–
Juhtimiskontrollid:	–
Akude mahtuvus:	–

	jah	ei
Juhtimis- ja mõõtekilp ühes kestas:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lukustus võtmeaga:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akude tarbeks A-box uksele:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumendisatelt A3 uksele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukseandur:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sireen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arvestilt sekundaari kontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Väljuvatele liinidel abikontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uks hingedel, avatavus 180 kraadi:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tänavavalgustuse juhtimiskilbis peab olema vaba ruumi 30% ning vaba ruum 1-le perspektiivsele väljundfiidril (3faasiline).



GRUPP	POS.	NIMETUS	PARAM.	KAABEL
Toide		Toide liitumiskilbist, L=10m	AXPK 4G25	
	QS1	Pealüliti, kaitselahutus	40A	
Maandus	R		$R \leq 30 \text{ oom}$	$\text{Cu}25\text{mm}^2$
Liigpinge	Z1	Liigpingepiirik, tüüp 1+2	tüüp 1+2; $I_{imp}=12,5\text{kA}$ $I_{max}=50\text{kA}$; $U_p<1,3\text{kV}$	
Pistikupesa	QFJ–RVK1	Ühildatud rikkevoolu– ja kaitselüliti	C16A / 30mA	
	P1	Pistikupesa	16A L/N/PE	
	H1	Kilbi valgusti		
Juhtimine	QFJ1	Juhtahela kaitselüliti	B6A	
	S1	Juhtimise ümberlülit Käsitsi–Väljas–Automaatne		
	FR1	Hämaralüliti; andur lähimas tänava– valgustus mastis (kaabel MCMK2x1,5+1,5)		
Fiider 1	KM1	Kontaktor	25A AC–1	AXPK 4G25
	QF1.1	Puiestee tn.	C16A	
	QF1.2	Puiestee tn.	C16A	
	QF1.3	Puiestee tn.	C16A	
Reservkoht				

Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164			Address: Energia 4, Pärnu, 80042		Kuupäev: 07.10.20
Töö nimetus:			Reg nr: 11445550		Töö nr: PP010920-4
Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Puiestee tn., Tsooru k., Antsla vald, Võru maakond Põhiprojekt			Telefon: 5136891		Joon nr: 003-2
Joonise nimetus: TVK-2 SKEEM			e-mail: tarmo.laur@empower.ee		Mõõtkava: (A3)