

## TABEL 5.2 TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHITÖÖDE MAHUD

### EHITUSTÖÖD

| Nimetus   | Kogus | Ühik                 |
|---|-------|----------------------|
| Juhtimiskilp vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-04_skeem-TV-juhtimiskilp  | 1     | kompl                |
| Jaotuskilp vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-02_skeem-Esindusvaljak  | 1     | kompl                |
| Elektrikilp vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-06_skeem-EK1   | 1     | kompl                |
| Elektrikilp vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-07_skeem-EK2   | 1     | kompl                |
| Elektrikilp vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-08_skeem-EK3   | 1     | kompl                |
| Välisvalgustusmasti paigaldus koos vundamendiga (kooniline kuumtsingitud metallmast, valgusti paigalduskõrgus 6m) | 4     | tk                   |
| Välisvalgustusmasti paigaldus koos vundamendiga (kooniline kuumtsingitud metallmast, valgusti paigalduskõrgus 5m) | 30    | tk                   |
| Valgusti paigaldus (sh kaitsme ja klemmikomplekt)   | 34    | tk                   |
| Maanduspaigaldise ehitus (laimaandus)   | 670   | jm                   |
| 0,4kV maakaabli paigaldamine torus (trass)  | 928   | jm                   |
| <b>Kaablikaevise rajamine</b>   | 616   | jm                   |
| <b>Üleliigse pinnase äravedu</b>  | 56    | <b>m<sup>3</sup></b> |
| Kontrollmõõtmiste teostamine  | 1     | töö                  |
| Teostusmöödistus  | 1     | töö                  |
| Teostusdokumentatsiooni koostamine  | 1     | töö                  |
| Tööde mahud ei sisalda montaaži mahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist.                 |       |                      |

/allkirjastatud digitaalselt/

Vastutav spetsialist:  
**Marek Uiboupin**

/allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija:  
**Tanel Vaabel**